

PLANILLA CALCULO

PLANILLA DE CALCULO												
TRAMO	CAUDAL [Nm³/Hr]	LONGITUD [m]			PRESION		ΔP ABSOLUTA	DIAMETRO [mm]		VELOCIDAD [m / seg]	OBSERVACION	TIPO DE UNION
		REAL	Le	CALCULO	P ₁	P ₂	P ₁ ² - P ₂ ² [barAbs]	CALCULO	Adoptado Interior			
H-I	801,64	3	2,28	5,28	2,539	2,534	0,0277	76,0	76	19,12		SO LDADA
I-J	801,64	48	6,84	54,84	2,534	2,508	0,1272	90,1	90	13,83		ELECTROFUSION
J-K	138,50	97	4,5	101,5	2,508	2,506	0,0096	90,1	90	2,39		ELECTROFUSION
K-L	138,50	26,5	11,22	37,72	2,506	2,495	0,0553	510	51	7,35		SO LDADA
L-L'	132,00	6,84	4,08	10,92	2,495	2,492	0,0147	510	51	7,02		SO LDADA
L' - S	132,00	-	-	-	2,492	0,160	-	510	51	-	CUADRO REGULACION CALDERA	BRIDADA
S - POS12	132,00	4,84	4,08	8,72	0,160	0,1582	0,00059	56,5	51	17,95	NUEVA CALDERA	BRIDADA
L- W	6,50	56	7,98	63,98	2,495	2,487	0,0418	19,0	19	2,34		SO LDADA
W- X	6,50	-	-	-	2,487	0,020	-	19,0	19	-	SUBESTACION "D"	SO LDADA
J-M	657,35	1	5,4	6,4	2,508	2,504	0,0234	76,0	76	15,86		SOLDADA

POS.	CANT.	CLASE	APLICACIÓN	CONSUMO [m³/hr]		QUEMADORES		SISTEMA SEGURIDAD		TEMP. °C	APROBADO SI/NO	OBSERVACION
				UNIT.	TOTAL	CANT.	Pr.T [Bar]	DISPOSITIVO	ACTUA POR			
1	1	SPRAY DE SANGRE	SECADO DE SANGRE	162	162	1	0,160	CONTROL DE LLAMA	FALTA DE LLAMA	250	SI	METLER
2	1	SPRAY DE SANGRE	SECADO DE SANGRE	108	108	1	1500	CONTROL DE LLAMA	FALTA DE LLAMA	250	SI	METLER
3	1	SPRAY DE SANGRE	SECADO DE SANGRE	54	54	1	1500	CONTROL DE LLAMA	FALTA DE LLAMA	250	SI	METLER
4	1	CALDERA	GENERADOR DE VAPOR	162	-	1	0,160	CONTROL DE LLAMA	FALTA DE LLAMA	250	SI	METLER - SE SACA DE SERVICIO
5	1	SPRAY DE SANGRE	SECADO DE SANGRE	215	215	1	0,160	CONTROL DE LLAMA	FALTA DE LLAMA	250	SI	EQA
6	3	CALEFACTOR TB	CALEFACCION	0,33	0,99	1	0,020	TERMOCUPLA	FALTA DE LLAMA	--	SI	01-0406-15-006
7	1	TERMO TANQUE	AGUA CALENTE	0,8	0,8	1	0,020	TERMOCUPLA	FALTA DE LLAMA	--	SI	01-0406-05-016
8	1	CALEFACTOR	CALEFACCION	0,55	0,55	1	0,020	TERMOCUPLA	FALTA DE LLAMA	--	SI	01-0406-06-014
9	1	TERMO TANQUE	AGUA CALENTE	0,8	0,8	1	0,020	TERMOCUPLA	FALTA DE LLAMA	--	SI	01-0406-05-017
10	1	ANAFE	COCCION	0,5	0,5	1	0,020	TERMOCUPLA	FALTA DE LLAMA	--	SI	01-0889-01-007
11	1	GENERADOR	COCCION	105	-	1	0,020	-	--	--	SI	POWGEN
12	0,55	CALDERA	GENERADOR DE VAPOR	240	132	1	0,160	CONTROL DE LLAMA	FALTA DE LLAMA	250	IN SITU	--
13	0	CALDERA	GENERADOR DE VAPOR	275	0	1	0,160	CONTROL DE LLAMA	FALTA DE LLAMA	250	IN SITU	--
14	1	GENERADOR	ELECTRICO	127	127	1	0,160	-	--	--	IN SITU	--
			TOTAL [m³/hr]	801,64								